szczegół A

BEZPIECZNIK płyty betonowe 50x50cm	7,0cm	
podsypka cem.- piask 1:4	3,0cm	
podbudowa z kruszywa łamanego	20,0cm	Σ=30,0cm

KRAW. NA ŁAWIE BET. krawężnik betonowy 20x30	30,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5,0cm	
ława - beton C12/15	15,0cm	

szczegół B1

masa bitumiczna (zalewowa)

ściek z 3 rzędów kostki typu HOLLAND	8,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3,0cm	
ława - beton C12/15	27,0cm	

KRAW. NA ŁAWIE BET. krawężnik betonowy 20x30	30,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5,0cm	
ława - beton C12/15	15,0cm	

szczegół B2
wariant z zieleńcem

masa bitumiczna (zalewowa)

ściek z 2 rzędów kostki typu HOLLAND	8,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3,0cm	
ława - beton C12/15	27,0cm	

KRAW. NA ŁAWIE BET. krawężnik betonowy 20x30	30,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5,0cm	
ława - beton C12/15	15,0cm	

BEZPIECZNIK płyty betonowe 50x50cm	7,0cm	
podsypka cem.- piask 1:4	3,0cm	
podbudowa z kruszywa łamanego	20,0cm	=30,0cmΣ

szczegół C (poszerzenie istn. jezdni)

UWAGA:
Przy wykonywaniau poszerzenia wykonać schodkowanie warstw
Wstawić siatkę stalową o szerokości 1,0m na połączeniu konstrukcji

szczegół D

krawężnik betonowy 20x30	30,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5,0cm	
ława - beton C12/15	15,0cm	
		Σ=40,0cm

szczegół E

ściek wyciskany deską w betonie

szczegół F

krawężnik betonowy	15,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5,0cm	
ława - beton C12/15	15,0cm	

szczegół obniżenia krawężnika na przejściu dla pieszych

krawężnik betonowy 20x30	30,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5,0cm	
ława - beton C12/15	15,0cm	

szczegół obniżenia krawężnika na przejeździe rowerowym

krawężnik betonowy 20x30	30,0cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5,0cm	
ława - beton C12/15	15,0cm	

MP-MOSTY Sp z o.o.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków
tel: 012 312 18 78
fax: 012 312 18 70
biuro@mpmosty.pl

Rodzaj projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Branża: DROGOWA		Data: 06.2013
Umowa nr: IO 259/2008 oraz IO 98/2009	Zamierzenie budowlane: BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ NA TARCHOMIN NA ODCINKU OD TRASY MOSTU PÓŁNOCNEGO DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ WINNICA WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM ULIC: ŚWIATOWIDA I PROJEKTOWANEJ CZĘŚĆ I km od 0+000,00 do km 2+451,00 ul. Światowida wraz z ul.Projektowaną		
Tytuł rysunku: PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO	PRZEKROJE TYPOWE	Nr rys.: 2.4	Skala: 1:25

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant :	mgr inż. Bartłomiej Bała	drogowa	MAP/0063/POOD/05	06.2013	
Projektant :	mgr inż. Łukasz Jordanek	drogowa	MAP/0106/POOD/08	06.2013	
Projektant :	mgr inż. Przemysław Dybał	drogowa	MAP/0006/POOD/11	06.2013	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Samek	konstr. - bud.	9/2000	06.2013	